	complex.nr				galerij/portiek								Versie 5 mei 2022									
	plaats: Amsterdam				88																	
	naam complex: de Bastille				nvt																	
	bouwjaar: 1995	renovatie nvt			gezamenlijk								27 jaar			30 jaar						
nlsf	element	variant	materiaal	opmerking	hoeveelh	eenh.	oh %	cyclus	startjaar	eenh pr.	Kosten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
100	**Entree / Trappenhuizen**																						
	postkasten		thermisch verzinkt	vervangen	12	m1	100%	30	1996	€ 1.500	€ 18.000						€ 19.800						
	bellentableau/intercom		thermisch verzinkt	vervangen	6	st	100%	30	1996	€ 4.500	€ 27.000						€ 29.700						
	sleutelplan			vervangen	1	st.p.	100%	15	2015	€ 10.000	€ 10.000										€ 11.800		
	vloermat			vervangen	6	st	100%	15	2008	€ 150	€ 900			€ 936									
	vloerafwerking buitenzijde	Entree 1,2,3 en 4	zand cement	vervangen	32	m2	100%	27	1996	€ 95	€ 3.040			€ 3.162									
	tegelvloer entrée buite	Entree 5 en 6	dhg tegels	herstellen	8	m2	100%	27	1996	€ 70	€ 560			€ 582									
	verlichting trapportalen		pl lamp	vervangen naar LED	50	tr h	100%	20	2009	€ 150	€ 7.500									€ 8.700			
	trappen		beton			st	100%	30	1996		€ 0												
	leuningen		thermisch verzinkt	schilderen: is niet te schilderen	1	st.p.	100%	25	1996	€ 0	€ 0												
150	**Parkeergarage / Bergingen**																						
	garagedeur		staal	conserveren	2	st	100%	10	2016	€ 750	€ 1.500		€ 1.545										
	Garagedeur technisch			vervangen	2	st	100%	30	1996	€ 20.000	€ 40.000						€ 44.000						
	vloerafwerking garage		beton	coaten	1.600	m2	100%	25	1996	€ 40	€ 64.000												
	verlichting		led tl balken	vervangen	60	st.p	100%	20	2014	€ 250	€ 15.000												
	noodverlichting				10	st	100%	10	2014	€ 150	€ 1.500				€ 1.590								
	ventilatieroosters	natuurlijk	hout + gaas	vervangen	20	st	100%	25	2016	€ 50	€ 1.000												
250	**Gevels**																						
	HemelWater afvoer	inpandig	pvc	herstellen	50	st	50%	30	2025	€ 260	€ 6.500												€ 7.930
	HemelWater afvoer	uitpandig	pvc	vervangen	25	st	100%	30	2025	€ 380	€ 9.500												€ 11.590
270	**Gevels: tijdens buitenschilderwerk meenemen**																						
	Metselwerk		steen	herstellen	100	m2	25%	7	2022	€ 95	€ 2.375									€ 2.755			
	voegwerk			herstellen	2.000	m1	25%	7	2022	€ 35	€ 17.500									€ 20.300			
	doorvalbeveiliging		thermisch verzinkt	controleren	1	st.p	100%	7	2022	€ 2.500	€ 2.500									€ 2.900			
350	**Balkons**																						
	balkonhekken		thermisch verzinkt	controleren	88	st.p	50%	30	1996	€ 500	€ 22.000									€ 25.520			
	vloerafwerking balkons		beton	herstel	88	st.p.	100%	30	1996	€ 500	€ 44.000										€ 51.920		
	Glaspanelen/ rubbers		Glas	vervangen	352	st.p.	50%	30	1996	€ 275	€ 48.400										€ 57.112		
400	**Daken**																						
	dakafwerking	kunststof		vervangen	2700	m2	100%	30	1996	€ 85	€ 229.500					€ 247.860							
	schoorsteen	metaal		vervangen	80	st	100%	30	1996	€ 650	€ 125.000		€ 128.750										
	dakrandafwerking		plastisol	vervangen	200	m1	100%	20	2015	€ 25	€ 5.000					€ 5.400							
	Entreedaken		plastisol	vervangen	4	m1	100%	20	1996	€ 1.200	€ 4.800					€ 5.184							
	dakrandafwerking boeiboorden			afstandhouders	200	st.p	100%	30	2016	€ 50	€ 10.000					€ 10.800							
700	**Installaties**																						
	hydrofoorinstallatie	Duijvelaar		vernieuwen	6	st	100%	15	2010	€ 5.000	€ 30.000						€ 33.000						
	zonnepanelen omvormers	Solarfabriek		vervangen	15	st	100%	15	2015	€ 1.500	€ 22.500										€ 26.500		
	zonnepanelen	Solarfabriek		vervangen	216	st	100%	30	2015	€ 350	€ 75.600												
900	**Diverse**																						
	Tuinbeplanting				1	st.p.	100%	5	2015	€ 5.000	€ 5.000					€ 5.400					€ 5.900		
	Sedumdak				1	st.p.	100%	5	2015	€ 5.000	€ 5.000					€ 5.400					€ 5.900		
	Beregeningspomp				1	st.p.	100%	10	2019	€ 5.000	€ 5.000									€ 5.800			
xx	**overdekte geveldelen (galerijen)**																						
	ventilatieroosters slaapkamers		Aluminium	vervangen	80	st.p	100%	30	1996	€ 100	€ 8.000						€ 8.800						
	dubbel glas (uit 1996)		Glas	vervangen	160	st.p	100%	30	1996	€ 250	€ 40.000						€ 44.000						
	Dubbel glas (uit 2005)		Glas	vervangen	200	st.p	100	30	2005	€ 500	€ 100.000												
	Kozijnen		vurenhout	vervangen	160	st.p	0%	30	1996	€ 750	€ 0												
	Glaspanelen buitenkant		Glas	vervangen	70	st.p	100%	30	1996	€ 500	€ 35.000						€ 38.500						
	Antislip coating		coating	vervangen	1	st.p.	100%	20	2011	€ 40.000	€ 40.000											€ 48.000	
	Verlichting galerijen		LED	vervangen	80	st.p.	100%	20	2014	€ 100	€ 8.000												
xx	**Schilderwerk binnen**							**7**	**2016**		€ 55.890			€ 58.126							€ 65.950		
	entreepui		hout	schilderwerk	40	m2	100%	7	2016	€ 45	€ 1.800												
	entreedeur		hout	schilderwerk	10	m2	100%	7	2016	€ 45	€ 450												
	wanden		stucwerk	schilderwerk	1	st.p.	100%	7	2016	€ 10.000	€ 10.000												
	plafonds		spuitwerk	schilderwerk	1	st.p.	100%	7	2010	€ 12.500	€ 12.500												
	wanden trap.h.		stucwerk	schilderwerk	1	st.p.	100%	7	2016	€ 22.500	€ 22.500												
	bergingsdeur		hout	schilderwerk	192	m2	100%	7	2016	€ 45	€ 8.640												
xx	**Schilderwerk buiten**							7	2022		€ 195.539									€ 226.825			
	gevelkozijnen																						
	galerijdeuren																						
xx	**Vurenhouten kozijnen**																						
	Vervangen kozijn bij geconstateerde houtrot, niet planmatig, optie 11								1996		€ 800.000		€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
										Totaal excl. Liften			**€ 150.295**	**€ 82.806**	**€ 21.590**	**€ 300.044**	**€ 237.800**	**€ 20.000**	**€ 20.000**	**€ 312.800**	**€ 245.082**	**€ 68.000**	**€ 39.520**
xx	**Liften**																						
	reserveringen conform gegevens aangeleverd door Skylift												€ 18.300	€ 1.500	€ 1.500	€ 2.700	€ 1.500	€ 80.700	€ 79.500	€ 16.800	€ 16.600	€ 53.700	€ 34.900
										Totaal Liften			**€ 18.300**	**€ 1.500**	**€ 1.500**	**€ 2.700**	**€ 1.500**	**€ 80.700**	**€ 79.500**	**€ 16.800**	**€ 16.600**	**€ 53.700**	**€ 34.900**
										Totale uitgaven			**€ 168.595**	**€ 84.306**	**€ 23.090**	**€ 302.744**	**€ 239.300**	**€ 100.700**	**€ 99.500**	**€ 329.600**	**€ 261.682**	**€ 121.700**	**€ 74.420**
										V&T	5%		**€ 8.430**	**€ 4.215**	**€ 1.155**	**€ 15.137**	**€ 11.965**	**€ 5.035**	**€ 4.975**	**€ 16.480**	**€ 13.084**	**€ 6.085**	**€ 3.721**
										Totaal te begroten			**€ 177.025**	**€ 88.521**	**€ 24.245**	**€ 317.881**	**€ 251.265**	**€ 105.735**	**€ 104.475**	**€ 346.080**	**€ 274.766**	**€ 127.785**	**€ 78.141**
													2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
								Stand liquide middelen per begin boekjaar					€ 496.047	€ 522.353	€ 637.161	€ 727.917	€ 525.036	€ 388.771	€ 398.036	€ 408.561	€ 177.481	€ 17.715	€ 4.930
										Dotatie uit begroting			€ 203.330	€ 203.330	€ 115.000	€ 115.000	€ 115.000	€ 115.000	€ 115.000	€ 115.000	€ 115.000	€ 115.000	€ 115.000
										Bijdrage door leden			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
										Externe financiering			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
										Kosten uit MJOB			€ 177.025	€ 88.521	€ 24.245	€ 317.881	€ 251.265	€ 105.735	€ 104.475	€ 346.080	€ 274.766	€ 127.785	€ 78.141
								Stand liquide middelen per einde boekjaar					€ 522.353	€ 637.161	€ 727.917	€ 525.036	€ 388.771	€ 398.036	€ 408.561	€ 177.481	€ 17.715	€ 4.930	€ 41.789

	complex.nr				galerij/portiek																		
	plaats: Amsterdam				88																		
	naam complex: de Bastille				nvt																		
	bouwjaar: 1995	renovatie nvt			gezamenlijk									40 jaar									
nlsf	element	variant	materiaal	opmerking	hoeveelh	eenh.	oh %	cyclus	startjaar	eenh pr.	Kosten		2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
100	**Entree / Trappenhuizen**																						
	postkasten		thermisch verzinkt	vervangen	12	m1	100%	30	1996	€ 1.500	€ 18.000												
	bellentableau/intercom		thermisch verzinkt	vervangen	6	st	100%	30	1996	€ 4.500	€ 27.000												
	sleutelplan			vervangen	1	st.p.	100%	15	2015	€ 10.000	€ 10.000												
	vloermat			vervangen	6	st	100%	15	2008	€ 150	€ 900								€ 900				
	vloerafwerking buitenzijde	Entree 1,2,3 en 4	zand cement	vervangen	32	m2	100%	27	1996	€ 95	€ 3.040									€ 3.040			
	tegelvloer entrée buite	Entree 5 en 6	dhg tegels	herstellen	8	m2	100%	27	1996	€ 70	€ 560												
	verlichting trapportalen		pl lamp	vervangen naar LED	50	tr h	100%	20	2009	€ 150	€ 7.500												
	trappen		beton			st	100%	30	1996		€ 0												
	leuningen		thermisch verzinkt	schilderen: is niet te schilderen	1	st.p.	100%	25	1996	€ 0	€ 0												
150	**Parkeergarage / Bergingen**																						
	garagedeur		staal	conserveren	2	st	100%	10	2016	€ 750	€ 1.500					€ 1.500							
	Garagedeur technisch			vervangen	2	st	100%	30	1996	€ 20.000	€ 40.000												
	vloerafwerking garage		beton	coaten	1.600	m2	100%	25	1996	€ 40	€ 64.000												
	verlichting		led tl balken	vervangen	60	st.p	100%	20	2014	€ 250	€ 15.000			€ 18.900									
	noodverlichting				10	st	100%	10	2014	€ 150	€ 1.500			€ 1.500									
	ventilatieroosters	natuurlijk	hout + gaas	vervangen	20	st	100%	25	2016	€ 50	€ 1.000										€ 1.000		
250	**Gevels**																						
	HemelWater afvoer	inpandig	pvc	herstellen	50	st	50%	30	2025	€ 260	€ 6.500												
	HemelWater afvoer	uitpandig	pvc	vervangen	25	st	100%	30	2025	€ 380	€ 9.500												
270	**Gevels: tijdens buitenschilderwerk meenemen**																						
	Metselwerk		steen	herstellen	100	m2	25%	7	2022	€ 95	€ 2.375												
	voegwerk			herstellen	2.000	m1	25%	7	2022	€ 35	€ 17.500									€ 35.000			
	doorvalbeveiliging		thermisch verzinkt	controleren	1	st.p	100%	7	2022	€ 2.500	€ 2.500										€ 2.500		
350	**Balkons**																						
	balkonhekken		thermisch verzinkt	controleren	88	st.p	50%	30	1996	€ 500	€ 22.000												
	vloerafwerking balkons		beton	herstel	88	st.p.	100%	30	1996	€ 500	€ 44.000												
	Glaspanelen/ rubbers		Glas	vervangen	352	st.p.	50%	30	1996	€ 275	€ 48.400												
400	**Daken**																						
	dakafwerking	kunststof		vervangen	2700	m2	100%	30	1996	€ 85	€ 229.500												
	schoorsteen	metaal		vervangen	80	st	100%	30	1996	€ 650	€ 125.000												
	dakrandafwerking		plastisol	vervangen	200	m1	100%	20	2015	€ 25	€ 5.000												
	Entreedaken		plastisol	vervangen	4	m1	100%	20	1996	€ 1.200	€ 4.800												
	dakrandafwerking boeiboorden			afstandhouders	200	st.p	100%	30	2016	€ 50	€ 10.000												
700	**Installaties**																						
	hydrofoorinstallatie	Duijvelaar		vernieuwen	6	st	100%	15	2010	€ 5.000	€ 30.000										€ 42.000		
	zonnepanelen omvormers	Solarfabriek		vervangen	15	st	100%	15	2015	€ 1.500	€ 22.500												
	zonnepanelen	Solarfabriek		vervangen	216	st	100%	30	2015	€ 350	€ 75.600												
900	**Diverse**																						
	Tuinbeplanting				1	st.p.	100%	5	2015	€ 5.000	€ 5.000				€ 6.400					€ 6.900			
	Sedumdak				1	st.p.	100%	5	2015	€ 5.000	€ 5.000				€ 6.400					€ 6.900			
	Beregeningspomp				1	st.p.	100%	10	2019	€ 5.000	€ 5.000								€ 6.800				
xx	**overdekte geveldelen (galerijen)**																						
	ventilatieroosters slaapkamers		Aluminium	vervangen	80	st.p	100%	30	1996	€ 100	€ 8.000												
	dubbel glas (uit 1996)		Glas	vervangen	160	st.p	100%	30	1996	€ 250	€ 40.000												
	Dubbel glas (uit 2005)		Glas	vervangen	200	st.p	100	30	2005	€ 500	€ 100.000				€ 128.000								
	Kozijnen		vurenhout	vervangen	160	st.p	0%	30	1996	€ 750	€ 0												
	Glaspanelen buitenkant		Glas	vervangen	70	st.p	100%	30	1996	€ 500	€ 35.000												
	Antislip coating		coating	vervangen	1	st.p.	100%	20	2011	€ 40.000	€ 40.000												
	Verlichting galerijen		LED	vervangen	80	st.p.	100%	20	2014	€ 100	€ 8.000			€ 10.080									
xx	**Schilderwerk binnen**							**7**	**2016**		€ 55.890						€ 73.775						
	entreepui		hout	schilderwerk	40	m2	100%	7	2016	€ 45	€ 1.800												
	entreedeur		hout	schilderwerk	10	m2	100%	7	2016	€ 45	€ 450												
	wanden		stucwerk	schilderwerk	1	st.p.	100%	7	2016	€ 10.000	€ 10.000												
	plafonds		spuitwerk	schilderwerk	1	st.p.	100%	7	2010	€ 12.500	€ 12.500												
	wanden trap.h.		stucwerk	schilderwerk	1	st.p.	100%	7	2016	€ 22.500	€ 22.500												
	bergingsdeur		hout	schilderwerk	192	m2	100%	7	2016	€ 45	€ 8.640												
xx	**Schilderwerk buiten**							7	2022		€ 195.539					€ 254.201							€ 281.576
	gevelkozijnen																						
	galerijdeuren																						
xx	**Vurenhouten kozijnen**																						
	Vervangen kozijn bij geconstateerde houtrot, niet planmatig, optie 11								1996		€ 800.000		€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
										Totaal excl. Liften			**€ 20.000**	**€ 50.480**	**€ 160.800**	**€ 275.701**	**€ 93.775**	**€ 20.000**	**€ 27.700**	**€ 71.840**	**€ 65.500**	**€ 20.000**	**€ 301.576**
xx	**Liften**																						
	reserveringen conform gegevens aangeleverd door Skylift												€ 30.150	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500							
										Totaal Liften			**€ 30.150**	**€ 1.500**	**€ 1.500**	**€ 1.500**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**
										Totale uitgaven			**€ 50.150**	**€ 51.980**	**€ 162.300**	**€ 277.201**	**€ 93.775**	**€ 20.000**	**€ 27.700**	**€ 71.840**	**€ 65.500**	**€ 20.000**	**€ 301.576**
										V&T	5%		**€ 2.508**	**€ 2.599**	**€ 8.115**	**€ 13.860**	**€ 4.689**	**€ 1.000**	**€ 1.385**	**€ 3.592**	**€ 3.275**	**€ 1.000**	**€ 15.079**
										Totaal te begroten			**€ 52.658**	**€ 54.579**	**€ 170.415**	**€ 291.061**	**€ 98.464**	**€ 21.000**	**€ 29.085**	**€ 75.432**	**€ 68.775**	**€ 21.000**	**€ 316.655**
													2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
								Stand liquide middelen per begin boekjaar					€ 41.789	€ 104.131	€ 164.552	€ 109.137	€ -66.924	€ -50.388	€ 43.612	€ 129.527	€ 169.095	€ 215.320	€ 309.320
										Dotatie uit begroting			€ 115.000	€ 115.000	€ 115.000	€ 115.000	€ 115.000	€ 115.000	€ 115.000	€ 115.000	€ 115.000	€ 115.000	€ 115.000
										Bijdrage door leden			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
										Externe financiering			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
										Kosten uit MJOB			€ 52.658	€ 54.579	€ 170.415	€ 291.061	€ 98.464	€ 21.000	€ 29.085	€ 75.432	€ 68.775	€ 21.000	€ 316.655
								Stand liquide middelen per einde boekjaar					€ 104.131	€ 164.552	€ 109.137	€ -66.924	€ -50.388	€ 43.612	€ 129.527	€ 169.095	€ 215.320	€ 309.320	€ 107.666

	complex.nr				galerij/portiek											
	plaats: Amsterdam				88											
	naam complex: de Bastille				nvt											
	bouwjaar: 1995	renovatie nvt			gezamenlijk								50 jaar			
nlsf	element	variant	materiaal	opmerking	hoeveelh	eenh.	oh %	cyclus	startjaar	eenh pr.	Kosten	2044	2045	2046	Totaal 31 jaar	
100	**Entree / Trappenhuizen**														**€ 0**	
	postkasten		thermisch verzinkt	vervangen	12	m1	100%	30	1996	€ 1.500	€ 18.000				**€ 19.800**	
	bellentableau/intercom		thermisch verzinkt	vervangen	6	st	100%	30	1996	€ 4.500	€ 27.000				**€ 29.700**	
	sleutelplan			vervangen	1	st.p.	100%	15	2015	€ 10.000	€ 10.000		€ 10.000		**€ 21.800**	
	vloermat			vervangen	6	st	100%	15	2008	€ 150	€ 900				**€ 1.836**	
	vloerafwerking buitenzijde	Entree 1,2,3 en 4	zand cement	vervangen	32	m2	100%	27	1996	€ 95	€ 3.040				**€ 6.202**	
	tegelvloer entrée buite	Entree 5 en 6	dhg tegels	herstellen	8	m2	100%	27	1996	€ 70	€ 560			€ 560	**€ 1.142**	
	verlichting trapportalen		pl lamp	vervangen naar LED	50	tr h	100%	20	2009	€ 150	€ 7.500				**€ 8.700**	
	trappen		beton			st	100%	30	1996		€ 0				**€ 0**	
	leuningen		thermisch verzinkt	schilderen: is niet te schilderen	1	st.p.	100%	25	1996	€ 0	€ 0		€ 2.500		**€ 2.500**	
															€ 0	
150	**Parkeergarage / Bergingen**														**€ 0**	
	garagedeur		staal	conserveren	2	st	100%	10	2016	€ 750	€ 1.500			€ 1.500	**€ 4.545**	
	Garagedeur technisch			vervangen	2	st	100%	30	1996	€ 20.000	€ 40.000				**€ 44.000**	
	vloerafwerking garage		beton	coaten	1.600	m2	100%	25	1996	€ 40	€ 64.000			€ 64.000	**€ 64.000**	
	verlichting		led tl balken	vervangen	60	st.p	100%	20	2014	€ 250	€ 15.000				**€ 18.900**	
	noodverlichting				10	st	100%	10	2014	€ 150	€ 1.500	€ 1.500			**€ 4.590**	
	ventilatieroosters	natuurlijk	hout + gaas	vervangen	20	st	100%	25	2016	€ 50	€ 1.000				**€ 1.000**	
															€ 0	
250	**Gevels**														**€ 0**	
	HemelWater afvoer	inpandig	pvc	herstellen	50	st	50%	30	2025	€ 260	€ 6.500				**€ 7.930**	
	HemelWater afvoer	uitpandig	pvc	vervangen	25	st	100%	30	2025	€ 380	€ 9.500				**€ 11.590**	
															€ 0	
270	**Gevels: tijdens buitenschilderwerk meenemen**														**€ 0**	
	Metselwerk		steen	herstellen	100	m2	25%	7	2022	€ 95	€ 2.375				**€ 2.755**	
	voegwerk			herstellen	2.000	m1	25%	7	2022	€ 35	€ 17.500				**€ 55.300**	
	doorvalbeveiliging		thermisch verzinkt	controleren	1	st.p	100%	7	2022	€ 2.500	€ 2.500				**€ 5.400**	
															€ 0	
350	**Balkons**														**€ 0**	
	balkonhekken		thermisch verzinkt	controleren	88	st.p	50%	30	1996	€ 500	€ 22.000				**€ 25.520**	
	vloerafwerking balkons		beton	herstel	88	st.p.	100%	30	1996	€ 500	€ 44.000				**€ 51.920**	
	Glaspanelen/ rubbers		Glas	vervangen	352	st.p.	50%	30	1996	€ 275	€ 48.400				**€ 57.112**	
															€ 0	
400	**Daken**														**€ 0**	
	dakafwerking	kunststof		vervangen	2700	m2	100%	30	1996	€ 85	€ 229.500				**€ 247.860**	
	schoorsteen	metaal		vervangen	80	st	100%	30	1996	€ 650	€ 125.000				**€ 128.750**	
	dakrandafwerking		plastisol	vervangen	200	m1	100%	20	2015	€ 25	€ 5.000				**€ 5.400**	
	Entreedaken		plastisol	vervangen	4	m1	100%	20	1996	€ 1.200	€ 4.800				**€ 5.184**	
	dakrandafwerking boeiboorden			afstandhouders	200	st.p	100%	30	2016	€ 50	€ 10.000			€ 10.000	**€ 20.800**	
700	**Installaties**														**€ 0**	
	hydrofoorinstallatie	Duijvelaar		vernieuwen	6	st	100%	15	2010	€ 5.000	€ 30.000				**€ 75.000**	
	zonnepanelen omvormers	Solarfabriek		vervangen	15	st	100%	15	2015	€ 1.500	€ 22.500		€ 22.500		**€ 49.000**	
	zonnepanelen	Solarfabriek		vervangen	216	st	100%	30	2015	€ 350	€ 75.600		€ 75.600		**€ 75.600**	
															€ 0	
900	**Diverse**														**€ 0**	
	Tuinbeplanting				1	st.p.	100%	5	2015	€ 5.000	€ 5.000		€ 5.000		**€ 29.600**	
	Sedumdak				1	st.p.	100%	5	2015	€ 5.000	€ 5.000		€ 5.000		**€ 29.600**	
	Beregeningspomp				1	st.p.	100%	10	2019	€ 5.000	€ 5.000				**€ 12.600**	
															€ 0	
xx	**overdekte geveldelen (galerijen)**														**€ 0**	
	ventilatieroosters slaapkamers		Aluminium	vervangen	80	st.p	100%	30	1996	€ 100	€ 8.000				**€ 8.800**	
	dubbel glas (uit 1996)		Glas	vervangen	160	st.p	100%	30	1996	€ 250	€ 40.000				**€ 44.000**	
	Dubbel glas (uit 2005)		Glas	vervangen	200	st.p	100	30	2005	€ 500	€ 100.000				**€ 128.000**	
	Kozijnen		vurenhout	vervangen	160	st.p	0%	30	1996	€ 750	€ 0				**€ 0**	
	Glaspanelen buitenkant		Glas	vervangen	70	st.p	100%	30	1996	€ 500	€ 35.000				**€ 38.500**	
	Antislip coating		coating	vervangen	1	st.p.	100%	20	2011	€ 40.000	€ 40.000				**€ 48.000**	
	Verlichting galerijen		LED	vervangen	80	st.p.	100%	20	2014	€ 100	€ 8.000				**€ 10.080**	
															€ 0	
xx	**Schilderwerk binnen**							**7**	**2016**		€ 55.890	€ 81.599			**€ 279.450**	
	entreepui		hout	schilderwerk	40	m2	100%	7	2016	€ 45	€ 1.800				**€ 0**	
	entreedeur		hout	schilderwerk	10	m2	100%	7	2016	€ 45	€ 450				**€ 0**	
	wanden		stucwerk	schilderwerk	1	st.p.	100%	7	2016	€ 10.000	€ 10.000				**€ 0**	
	plafonds		spuitwerk	schilderwerk	1	st.p.	100%	7	2010	€ 12.500	€ 12.500				**€ 0**	
	wanden trap.h.		stucwerk	schilderwerk	1	st.p.	100%	7	2016	€ 22.500	€ 22.500				**€ 0**	
	bergingsdeur		hout	schilderwerk	192	m2	100%	7	2016	€ 45	€ 8.640				**€ 0**	
															€ 0	
xx	**Schilderwerk buiten**							7	2022		€ 195.539				**€ 762.602**	
	gevelkozijnen														**€ 0**	
	galerijdeuren														**€ 0**	
															€ 0	
xx	**Vurenhouten kozijnen**														**€ 0**	
	Vervangen kozijn bij geconstateerde houtrot, niet planmatig, optie 11								1996		€ 800.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	**€ 500.000**	
															€ 0	
										Totaal excl. Liften		**€ 103.099**	**€ 140.600**	**€ 96.060**	**€ 2.945.068**	
xx	**Liften**															
	reserveringen conform gegevens aangeleverd door Skylift														**€ 342.350**	
										Totaal Liften		**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 342.350**	
										Totale uitgaven		**€ 103.099**	**€ 140.600**	**€ 96.060**	**€ 3.287.418**	
										V&T	5%	**€ 5.155**	**€ 7.030**	**€ 4.803**	**€ 164.371**	
										Totaal te begroten		**€ 108.254**	**€ 147.630**	**€ 100.863**	**€ 3.451.789**
															€ 0	
												2044	2045	2046		
								Stand liquide middelen per begin boekjaar				€ 107.666	€ 114.412	€ 81.782		
										Dotatie uit begroting		€ 115.000	€ 115.000	€ 115.000		
										Bijdrage door leden		€ 0	€ 0	€ 0		
										Externe financiering		€ 0	€ 0	€ 0		
										Kosten uit MJOB		€ 108.254	€ 147.630	€ 100.863		
								Stand liquide middelen per einde boekjaar				€ 114.412	€ 81.782	€ 95.919		